





OPIS RODZAJOWY	OKNA ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		
SYMBOL	O1	O2	D1	D2	
MATERIAŁ	PVC	PVC	PVC	PVC	
SCHEMAT					
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU W MURZE S _o	1700	900	1010	1010	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU W MURZE H _o	700	1400	2360	2070	
LOKALIZACJA	piętro I, mieszkanie, elewacja wschodnia	strych, el. wschodnia	parter, kl. schodowa, el. zachodnia	garaż, el. północna piwnica, el. wschodnia	parter, el. północna
RAZEM SZTUK	2	1	1	2	1
KOLOR	kolor BIAŁY	kolor BIAŁY	kolor BIAŁY	kolor BIAŁY	kolor BIAŁY
UWAGI		otwierane od zewnątrz zamykane na klucz	LEWE	LEWE	PRAWE

WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI JEST ZOBOWIĄZANY ZWERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW MONTAŻOWYCH NA BUDOWIE.

Minimalne wartości współczynnika U:

- dla okien do pomieszczeń ogrzewanych - U <= 0,9 W/m²K

- dla okien do pomieszczeń nieogrzewanych - bez wymagań

- dla drzwi zewnętrznych - U <= 1,3 W/m²K


Okna należy wykonać zgodnie z rysunkami warsztatowymi dostawcy systemu po zatwierdzeniu przez inżyniera kontraktu.

Wszystkie elementy drzwi i okien, ościeżnicy, klamki, uszczelki, zamki, zawiasy itp. muszą być dobrane w taki sposób aby spełniały wymogi określone w Dokumentacji Projektowej

oraz gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie drzwi i okien.

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.

Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty i atesty higieniczne.

	temat: Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia i Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy nr bud 851, położonego na działce ewid. nr 1581."			
	inwestor: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło			
	projektant: Jakub Roźniatowski MPOIA 112/2010		sprawdzający: Piotr Kosydar MPOIA 032/2009	
	opracowali: Mirosław Czernicki			
	treść rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		data: 10.2015 r	skala: 1:50