

### Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |   | Ilość   | Krot. | Jedn. |
|---|---|---------|-------|-------|
| <b>1 UTWARDZENIE PLACU</b>                              |   |         |       |       |
| 1.001   | KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii·III-IV  | 16,00   |       | m     |
| 1.002   | KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa  | 16,00   |       | m     |
| 1.003   | KNNR 6/113/6 Profilowanie jezdni mieszanką tłuczniową o grubości warstwy 12 cm po zagęszczeniu<br>$(22,00+15,00)/2*13,50 = 249,75$  | ~249,75 | 0,80  | m2    |
| 1.004   | KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowo-żwirowa   | 249,75  | 0,75  | m2    |
| 1.005   | KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa   | 249,75  |       | m2    |
| <b>2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>          |   |         |       |       |
| 2.001   | KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2·m2   | 4       |       | szt   |
| 2.002   | KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2·m2<br>$2,00*1,10 = 2,2$   | ~2,20   |       | m2    |
| 2.003   | KNNR 7/701/2 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,0·m2<br>$1,20*0,80*2+1,00*0,80 = 2,72$  | ~2,72   |       | m2    |
| 2.004   | ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - obróbka podokienników zewnętrznych<br>$(1,30*2+1,10)*0,35 = 1,295$  | ~1,30   |       | m2    |
| 2.005   | KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe pełne z przegrodą termiczną<br>$2,00*1,10+2,00*0,90 = 4,0$  | ~4,00   |       | m2    |
| 2.006   | KNNR 3/602/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5·m2, zaprawa cementowo-wapienna<br>$(2,00*2*2+1,10+0,90)*0,30 = 3,0$<br>$(1,20*2+1,00+0,80*2*3)*0,30 = 2,46$ | ~5,46   |       | m2    |
| 2.007   | KNNR 3/604/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe   | 5,46    |       | m2    |